

## PIANO FINANZIARIO

Per il calcolo e la stima delle voci componenti il presente piano finanziario di massima si sono tenuti in considerazione i materiali, gli elementi, sistemi e componenti già presenti o in fase di realizzazione nei lavori di riqualificazione del centro storico di Villa Sant'Antonio, prevedendo un completamento omogeneo e senza soluzione di continuità delle opere mancanti.

LAVORAZIONI	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
Demolizione della pavimentazione stradale esistente in conglomerato bituminoso e asportazione di eventuali cordone in pietra o calcestruzzo.	Mq 3.500,00	€/mq 8,00	28.000,00
Allacci idrici alle utenze private con diramazione dalla condotta principale fino al limite della proprietà privata e al contatore Esaf esistente	N° 53	€/cad.150,00	7.950,00
Rete elettrica e telefonica , predisposizione cavidotti principali e diramazioni ai privati. Pozzetti di derivazione per reti tecnologiche Rimessa in quota di pozzetti e chiusini esistenti	A STIMA	€/corpo 38.000,00	38.000,00
Canalizzazione interrata di smaltimento acque piovane, pozzetti, griglie e collegamenti alla rete esistente.	MI 800	€/ml 140	112.000,00
Livellamento quote stradali con tout-venant	Mc 1.050,00	€/mc 20,00	21.000,00
Massetto sottopavimentazione stradale 10 cm di spessore con rete elettrosaldata	Mq 3.500,00	€/mq 16,00	56.000,00
Pavimentazione stradale in trachite grigioverde, lastre, cubetti o canale per scorrimento acque piovane ecc.	Mq 3.500,00	€/mq 66,00	231.000,00
Illuminazione pubblica: smontaggio lampioni esistenti, sostituzione con nuovo modello, collegamenti elettrici.	N° 30	€/cad 1600,00	48.000,00

TOTALE PER LAVORI		€	541.950,00
-------------------	--	---	------------

Nella presente stima non sono considerati i costi per Iva sui lavori, importi per Oneri sulla sicurezza ed Oneri tecnici.